

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL - VILLA LIBERTADOR

FINANCIAMIENTO BIRF

RENLÓN 2 - Planilla de Cotización (por Rubro, ítem y subítem)

Descripción		U.	Cant.	\$ precio Unitario	\$ precio Subítem	\$precio ítem	% ítem s/Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS						
A.09	Red Eléctrica y Alumbrado Público [SUBPROYECTO 6]						
A.09.1	Estructura de sostén					\$ -	0,00%
A.09.1.1	Provisión y colocación de postes de hormigón armado	U	10,00		\$ -		
A.09.1.3	Provisión y colocación de columnas metálicas (recta HI=8)	U	263,00		\$ -		
A.09.1.4	Provisión y montaje de acople metálico simple para columna de 1500mm	U	263,00		\$ -		
A.09.2	Conductores					\$ -	0,00%
A.09.2.1	Provisión y colocación de conductores aéreos preensamblados 3x25+16	m	250,00		\$ -		
A.09.2.2	Provisión y colocación de conductores aéreos de Al-Al 25mm ²	m	8.034,00		\$ -		
A.09.2.3	Provisión y colocación de morsetería y herrajes para tendido aéreo	U	154,00		\$ -		
A.09.3	Tablero de Alumbrado Público					\$ -	0,00%
A.09.3.1	Tablero de Alumbrado Público	U	10,00		\$ -		
A.09.3.2	Morsetos, semiabrazaderas, media caña, herrajes.	U	10,00		\$ -		
A.09.4	Luminarias					\$ -	0,00%
A.09.4.1	Provisión y colocación de luminarias LED Vial	U	263,00		\$ -		
** Presupuesto actualizado a valores de mayo 2019						0,00	0,00
SUBPROYECTOS 6							
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE							

