



## INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO PERDRIEL NORTE - PERDRIEL - LUJÁN DE CUYO - MENDOZA - NOVIEMBRE 2020								
	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A</b>	<b>OBRAS ESPECIFICAS</b>						#iDIV/01	\$0,00
<b>A.1</b>	<b>Distribución de agua potable</b>							
A.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	739,77		\$0,00			
A.1.2	Tapado y compactación de zanja	m3	739,77		\$0,00			
A.1.3	Provisión y colocación de: Caño PVC - DN 90 mm - K10 - JE	m	948,42		\$0,00	\$0,00		
A.1.4	Válvula esclusa HD DN 100 mm bridada PN10	u	10,00		\$0,00			
A.1.5	Hidrante completo 75 mm (incluye ejecución de la cámara)	u	2,00		\$0,00			
<b>A.2</b>	<b>Conexión domiciliar a red de agua</b>							
A.2.1	Conexión de 1/2" (con kit de medición), caballete con llave de paso 19 mm y canilla de servicio	u	150,00		\$0,00	\$0,00		
<b>A.3</b>	<b>Desagües cloacales</b>							
A.3.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	1085,30		\$0,00			
A.3.2	Tapado y compactación de zanja	m3	1085,30		\$0,00			
A.3.3	Provisión y colocación de: Caño PVC - DN 160 mm	m	904,42		\$0,00	\$0,00		
A.3.4	Ejecución de boca de registro en calzada hasta 2,50 m (incluye excavación)	u	12,00		\$0,00			
A.3.5	Ejecución de boca de limpieza en calzada (incluye excavación)	u	1,00		\$0,00			
<b>A.4</b>	<b>Conexión domiciliar a red de cloaca</b>							
A.4.1	Provisión y colocación de Caño PVC - DN 110 mm de red a LM (incluye ejecución de zanja y relleno)	u	148,00		\$0,00	\$0,00		
<b>A.5</b>	<b>Desagües pluviales</b>							
A.5.1	Excavación y perfilado de cuneta	m3	978,60		\$0,00			
A.5.2	Cuneta de sección trapecial 0,60 m x 0,60 m (Hº 260 kg - esp. mín.=10 cm)	m	1535,06		\$0,00			
A.5.3	Cuneta de sección rectangular 0,80 m x 0,80 m (Hº 260 kg - esp. mín.=10 cm)	m	0,00		\$0,00			
A.5.4	Ejecución Banquina Hº Aº (350 kg)	m	2031,95		\$0,00			
A.5.5	Ejecución Cordón Hº Aº (350 kg)	m	1911,95		\$0,00	\$0,00		
A.5.6	Excavación de zanja en terreno para Alcantarillas	m3	98,98		\$0,00			
A.5.7	Construcción de alcantarillas de Hº Aº	m	176,75		\$0,00			
A.5.8	Reja para alcantarilla (0,60 x 1,20m)	u	18,00		\$0,00			
<b>A.6</b>	<b>Distribución de energía eléctrica</b>							
A.6.1	Línea aérea de Media tensión (INCLUIDA COMO ITEM E.6)				\$0,00			
<b>A.6.2</b>	<b>Alumbrado público</b>				\$0,00			
A.6.2.1	Provisión y montaje de columna metálica recta h=12mts incluye brazo metálico	u	38,00		\$0,00			
A.6.2.2	Provisión y Tendido cable Preensamblado de Sección Nominal 3x95+1x50+1x25mm2 de A1/1A1.-	m	995,00		\$0,00			
A.6.2.3	Tablero de Alumbrado Público	u	1,00		\$0,00	\$0,00		
A.6.2.4	Artefacto de AP, lámpara LED de 150w (17500 lumenes)	u	40,00		\$0,00			
<b>A.6.3</b>	<b>Subestación transformadora aérea (SETA CN250).</b>				\$0,00			
A.6.3.1	Provisión y montaje de columnas para substación	gl	1,00		\$0,00			
A.6.3.2	Transformador trifásico - 200KVA	u	1,00		\$0,00			
<b>A.7</b>	<b>Conexión domiciliar a red de energía eléctrica</b>							
A.7.1	Prov. y coloc. de pilares de acometida completa	u	150,00		\$0,00			
A.7.2	Cable aéreo de Acometida (4x6mm2)	m	3000,00		\$0,00	\$0,00		



# INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO PERDRIEL NORTE - PERDRIEL - LUJÁN DE CUYO - MENDOZA - NOVIEMBRE 2020								
	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
<b>A.8</b>	<b>Red peatonal</b>							
A.8.1	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado (incluye retiro de material y compactación) 2,00 m ANCHO	m	2017,81		\$0,00			
A.8.2	Puentes peatonales para cuneta 1 metro ancho	u	150,00		\$0,00	\$0,00		
A.8.3	Puentes vehiculares para cuneta 3 metros ancho	u	150,00		\$0,00			
A.8.4	Losas de Esquinas ochavas c/ rampas para discapitados	u	19,00		\$0,00			
<b>A.9</b>	<b>Red vial</b>							
A.9.1	Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante)	m3	4800,00		\$0,00			
A.9.2	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	24000,00		\$0,00			
A.9.3	Base estabilizada (e=15 cm). Incluye la excavación de la caja y la imprimación	m2	24000,00		\$0,00	\$0,00		
A.9.4	Construcción carpeta de concreto asfáltico en caliente. Incluye riego de liga (e=0,05 m)	m2	23200,00		\$0,00			
A.9.5	Pavimento articulado de adoquines de Hº, (8 cm espesor incluye base).	m2	800,00		\$0,00			
<b>C</b>	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO</b>							\$0,00
<b>C.1</b>	<b>Depósitos de residuos</b>							
C.1.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	u	148		\$0,00	\$0,00		
C.1.2	Papeleros de Hº con canasto metalicos para plaza	u	8		\$0,00			
<b>C.2</b>	<b>Parquización, arbolado y coberturas verdes en la vía pública</b>							
C.2.1	Provisión y plantación árbol con tutor	u	254		\$0,00			
C.2.2	Nicho para Arbol	m2	227		\$0,00			
C.2.3	Preparación de Suelo e Implantación o sembrado de césped	m2	3950		\$0,00	\$0,00		
C.2.4	Aporte de piedra bola	m3	200		\$0,00			
C.2.5	Aporte de granza de ladrillo	m3	30		\$0,00			
<b>C.4</b>	<b>Senderos</b>							
C.4.1	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado (incluye retiro de material y compactación) 2,00 m ANCHO	m	360		\$0,00	\$0,00		
C.4.2	Ejecución de Sendero con cordón de Borde de Hº + piedra partida blanca (Ancho 1,50 m)	m	360		\$0,00			
<b>C.5</b>	<b>Mobiliario para plazas y espacios verdes</b>							
C.5.1	Provisión y colocación de: Asientos con respaldo (hormigón y metal)	u	16		\$0,00			
C.5.2	Provisión y colocación de: Asientos sin respaldo	u	10		\$0,00			
C.5.5	Provisión y colocación de: Mesas con tablero para juegos	u	1		\$0,00	\$0,00		
C.5.6	Provisión y colocación de: Pérgolas	u	6		\$0,00			
C.5.7	Bebedores de Hº cilindrico con bandeja de acero inox.	u	4		\$0,00			
<b>C.7</b>	<b>Cancha multifuncional de hormigón (básquet, vóley y fútbol)</b>							
C.7.1	Plataforma o terraplén compactado, para cancha multifuncional de 36 m x 21 m x 0,60 m	m3	455		\$0,00			
C.7.2	Contrapiso de HºAº con terminación con helicóptero y viga perimetral - H17 de 33 m x 18 m x 0,07 m	m2	750		\$0,00			
C.7.3	Cierre perimetral y puerta d ingreso ejecutados con malla electro-soldada	m2	102		\$0,00	\$0,00		
C.7.4	Provisión y colocación de arcos de fútbol con redes	u	2		\$0,00			
C.7.5	Provisión y colocación de jirafas, tablero, aros y redes para básquet	u	2		\$0,00			
C.7.6	Pintura Epoxi para superficies y demarcación de canchas	m2	500		\$0,00			
<b>C.8</b>	<b>Cancha de bochas / Tejo</b>							
C.8.1	Plataforma o terraplén compactado, para cancha de bochas de 33 m x 13 m x 0,60 m	m3	260		\$0,00			
C.8.2	Contrapiso de HºAº con terminación - H17 de 30 m x 10 m x 0,07 m	m2	300		\$0,00	\$0,00		
C.8.3	Provisión e instalación de piso sintético con demarcación	m2	189		\$0,00			
C.8.4	Provisión y colocación de cerco perimetral y puertas acceso sistema Acmaford	m	80		\$0,00			
<b>C.9</b>	<b>Plaza de infantiles</b>							
C.9.1	Ejecución de plataforma para fijación de juegos. (excavación, compactación y ejecución de sub base)	m3	180		\$0,00			
C.9.2	Construcción de carpeta de HºAº con terminación de viga perimetral (e=0,12 cm)	m2	900		\$0,00			
C.9.3	Varios	m2	900		\$0,00	\$0,00		
C.9.4	Juegos de plaza: Portico cuadruple integrador (3 columpios + 1 Discapitado)	u	2		\$0,00			
C.9.5	Juegos de plaza: Pasamanos ondulado (H=2,30mts Long= 5,50mts)	u	1		\$0,00			
C.9.6	Juegos de plaza: Minitrepadora Combinada (Tunel de aros + Tobogan + Escalera semiarco + Malla de cadenas	u	2		\$0,00			
<b>C.10</b>	<b>Pista de salud</b>							
C.10.1	Ejecución de plataforma para fijación de aparatos.	m3	30		\$0,00			



## INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTO PERDRIEL NORTE - PERDRIEL - LUJÁN DE CUYO - MENDOZA - NOVIEMBRE 2020								
	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	% ítem s/Rubro	\$ Rubro
C.10.2	Carpeta de cemento rodillado sobre contrapiso (e=0,12 cm)	m2	300		\$0,00	\$0,00		
C.10.3	Provisión y colocación de aparatos para ejercicios aeróbicos.	u	12		\$0,00			
<b>C.11</b>	<b>Iluminación de espacios verdes, canchas, plaza de infantes y pista de salud</b>							
C.11.1	Artefacto y lámparas LED de 150 w.	u	60		\$0,00			
C.11.2	Provisión y montaje de columnas metálicas brazo CUADRUPLE altura 9,00 m.	u	20		\$0,00			
C.11.3	Tablero de Alumbrado Público	u	4		\$0,00	\$0,00		
C.11.4	Provisión y colocación de cables subterráneos	m	800		\$0,00			
C.11.5	Árbol de paneles solares.	u	6		\$0,00			
<b>C.12</b>	<b>Señalética Urbana</b>							
C.12.1	Provisión y colocación de nomencladores de calles	u	19		\$0,00			
C.12.2	Provisión y colocación de nomencladores de lugares	u	4		\$0,00	\$0,00		
C.12.3	Provisión y colocación de señalética vial	u	2		\$0,00			
<b>E</b>	<b>OBRAS DE MITIGACIÓN</b>							\$0,00
<b>E.1</b>	<b>Muro de Contención</b>							
E.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	936		\$0,00			
E.1.2	BASE Sin Encofrar (Hº Elaborado 350 Kg 1,20x1,50x0,40 arm canasto Ø6 c/10cm #) -	m3	552,5		\$0,00	\$0,00		
E.1.3	Muro de contención de hormigón Armado (350 kg. ARS)	m3	487,5		\$0,00			
<b>E.2</b>	<b>Muro de cierre de lotes (altura 2,2 * long. 290 metros)</b>							
E.2.1	CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO 190KG PIEDRA BOLA AL 30% (Incluye excavación y retiro de material)	m3	78,3		\$0,00			
E.2.2	VIGA DE FUNDACION VF (20 X 20 4Ø 12 + ESTR. Ø 6 C/15CM) Hº ELABORADO 350 KG	m3	23,2		\$0,00	\$0,00		
E.2.3	COLUMNAS (CV) (C/ Hº ELABORADO 350 Kg) (18 x 18 cm) (4Ø8 Estr. 4,2 c/15cm) (Encofrado 2 caras)	m3	5,76		\$0,00			
E.2.4	MAMPOSTERIA LADRILLON ( A= 0,17m) (Ladrillón 17 x 27 x 7)	m2	580		\$0,00			
<b>E.3</b>	<b>Retiro y construcción de cierre de lotes</b>							
E.3.1	retiro y/o corrimiento de cercos perimetrales	m	1000,00		\$0,00			
E.3.2	CIERRE OLIMPICO (Tejido romboidal h=2mts+3 Hiladas de alambre puas+Postes de Hº Pº c/5mts maximo+Zocalo de Hormigón)	m	1000,00		\$0,00			
E.3.3	DEMOLICION MAMPOSTERIA (INCL. Demol+carga+acarreo hasta 5km+ descarga en vertedero)	m3	120,00		\$0,00	\$0,00		
E.3.4	Movimiento de suelo desmonte (retiro de material sobrante)	m3	1680,00		\$0,00			
<b>E.5</b>	<b>Saneamiento de pozos</b>							
E.5.1	Cegado de Pozo Séptico (diez metros de profundidad)	u	152,00		\$0,00	\$0,00		
<b>E.6</b>	<b>Traslado de Línea Aérea de Media Tensión (LAMT).</b>							
E.6.1	Traslado de red de energía eléctrica. (presupuestado por edemsa)	gl	1,00		\$0,00	\$0,00		
<b>G</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA / CONEXIONES INTRALOTE</b>							\$0,00
<b>G.1</b>	<b>Abastecimiento de Agua</b>							
G.1.1	Provisión y colocación (intralote) de cañería de alimentación del TRA (incluye colector).	u	150,00		\$0,00	\$0,00		
<b>G.2</b>	<b>Conexión cloacal</b>							
G.2.2	Ejecución (intralote) del empalme de cañería: de LM a CI y de CI a red interna (incluye CI, 8 mts caño pvc 110 y Vent).	u	148,00		\$0,00	\$0,00		
<b>G.3</b>	<b>Desagües pluviales</b>							
G.3.1	Constr. Desagües Pluviales Domiciliarios (B.A. 20x20, Incluye 4m cañería de pvc 110)	u	150,00		\$0,00	\$0,00		
<b>TOTALES</b>								<b>\$0,00</b>