

PROVINCIA DE CORRIENTES
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - B° JUAN XXIII - INDEPENDENCIA: ASENTAMIENTO LA CHOLA
FINANCIAMIENTO BIRF

REGLON: 1 - Dic./2020

Ítem	Descripción	U.	Cant.
TOTAL REGLON 1 (A.1 - A.10)			
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable (Subproyecto 1)		
A.1.1	Cañerías de distribución		
A.1.1.1	Excavación de zanja. Profundidad hasta 1,65m, en terreno de cualquier categoría. Incluye apertura de zanjas, tapado, compactación, trabajos sobre redes ocasionalmente dañadas, retiro de suelos sobrantes.	m3	1.518,17
A.1.1.4	Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm	ml	1.686,85
A.1.2	Válvulas		
A.1.2	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	17,00
A.1.3	Hidrantes		
A.1.3	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	12,00
A.1.4.	Nudos de Empalmes		
A.1.4.1	Prov. y coloc. Piezas espec. DN75x75mm PVC C/10,H° dado anclaje en nudos de empalme	U	9,00
A.1.4.2	Prov. y coloc. Piezas espec. DN110x200mm PVC C/10,H° dado anclaje en nudos de empalme	U	3,00
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red (Subproyecto 1)		
A.2.4	Conexión de agua		
A.2.4.1	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	277,00
A.3	Sistema de Desagües Cloacales (Subproyecto 2)		
A.3.1	Cañerías		
A.3.1.1	Excavación de zanja p/cañerías. Profundidad hasta 2,00m, en terreno de cualquier categoría. Incluye apertura de zanjas, tapado, compactación, trabajos sobre redes ocasionalmente dañadas, retiro de suelos sobrantes.	m3	473,42
A.3.1.1	Excavación de zanja p/cañerías. Profundidad mayor a 2,00 m, en terreno de cualquier categoría. Incluye apertura de zanja, entibaciones, tapado, compactación, trabajos sobre redes ocasionalmente dañadas, retiro de suelos sobrantes.	m3	459,38
A.3.1.4	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	ml	570,40
A.3.5	Bocas de Registro		
A.3.5.1	Excavación en terreno de cualquier categoría. Incluye entibaciones y retiro total de suelos excedentes	m3	135,00
A.3.5.2	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	1,00
A.3.5.2	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	5,00
A.3.6	Cámaras de limpieza		
A.3.6.1	Excavación en terreno de cualquier categoría. Incluye retiro de suelos excedentes	m3	2,16
A.3.6.2	Ejecución cámara de limpieza	U	2,00
A.3.8	Empalmes a red existente		
A.3.8	Construcción empalme a red existente, incluye materiales y accesorios	U	3,00
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red (Subproyecto 2)		
A.4.7	Conexión cloacal		
A.4.7	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	276,00
A.5	Sistema de Desagües Pluviales (Subproyecto 3)		
A.5.1	Cordón cuneta y badenes de hormigón		
A.5.1.1	Ejecución de cordón cuneta de hormigón	ml	3.765,00
A.5.1.2	Ejecución de badén de hormigón	m2	142,04
A.5.2	Alcantarillas		
A.5.2.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría. Incluye tapado, compactación, trabajos sobre redes ocasionalmente dañadas, retiro de suelos sobrantes.	m3	863,18
A.5.2.3	Prov. y coloc. de caños de H°A° 600 mm	m	192,00
A.5.2.3	Prov. y coloc. de caños de H°A° 800 mm	m	180,00
A.5.2.6	Cámaras de Inspección y Sumideros		
A.5.2.6.1	Ejecución Cámaras ciegas, de inspección y enlace	U	2,00
A.5.2.6.2	Ejecución de sumideros Tipo 2	U	8,00
A.6	Red Vial (Subproyecto 4)		
A.6.1	Tareas previas		
A.6.1.1	Apertura de calles. Desmalezamiento, desmonte, perfilado sin aporte de suelo.	m2	4.130,00
A.6.1.2	Mantenimiento periódico de calles. Perfilado sin aporte de suelo de calles dentro del polígono de intervención.	GL	1,00
A.6.2	Calzadas		
A.06.2.8	Pavimento Rígido		
	Apertura de caja. Estabilización sub base. Construcción de base arena cemento. Asiento arena. Construcción de cordones de contención de hormigón. Colocación de bloques de h°, tipo adoquín	m2	500,00
A.6.2.9	Pavimento articulado		
	Apertura de caja. Estabilización sub base. Construcción de base arena cemento. Asiento arena. Construcción de cordones de contención de hormigón. Colocación de bloques de h°, tipo adoquín	m2	4.925,00
A.9	Red Eléctrica B.T. y Alumbrado Público (Subproyecto 5)		
	General		
A.09.1	Estructura de sostén		
A.9.1.2	Provisión y montaje de columna de H° A° de 8,50/250/3 (Sop suspensión)	U	15,00
A.9.1.3	Provisión y montaje de columna de H° A° de 8,50/250/3+AP (Sop suspensión)	U	61,00

A.9.1.4	Provisión y montaje de columna de H A 8,50/350/3 (retención terminal) y balancín	U	17,00
A.9.1.5	Provisión y montaje de columna de H A 2x8,50/300/3 (retención terminal)	U	36,00
A.9.1.6	Bases de H° p/columnas simple de H°S°	m3	82,45
A.9.1.7	Bases de H° p/columnas doble de H°S°	m3	180,00
A.9.1.8	Rienda a pique en columna de H° A° (VIOLIN)	U	6,00
A.9.1.9	Rienda Normal para L.B.T	U	14,00
A.9.1.10	Puesta a tierra p/columnas existentes	U	150,00
A.09.2	Conductores		
A.9.2.2	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de Aluminio 3x35/50	ml	737,00
A.9.2.3	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de Aluminio 3x35/50/25	ml	1.162,81
A.9.2.4	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de Aluminio 3x70/50	ml	540,50
A.9.2.5	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de Aluminio 3x70/50/25	ml	2.112,93
A.9.2.6	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados de Aluminio 3x95/50/25	ml	550,00
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público		
A.9.3.1.1	Tablero de Alumbrado Público 11Kw/380v AC1/BOB.220v(2 Sal)	u	6
A.9.3.1.2	Accesorio de retención p/preens. c/balancín en columna existente	u	5
A.9.3.1.3	Accesorio de retención terminal preens. en columna existente	u	9
A.9.3.1.4	Accesorio de A.P. en poste o columna existente	u	31
A.9.3.1.5	Morseto PKD 16 Mod 1995/3 sin tuerca fusible (puentes)	u	290
A.9.3.1.6	Precinto Mod. Alt-5	u	18,00
A.9.3.1.7	Gabinete para medidor trifasico p/externo(polycarbonato)AP	u	6
A.9.3.1.8	Seccionador fusible MN237 A.B.T./400 amp.+(T.A.P.)	u	6,00
A.9.3.1.9	Fusible aereo para MN237 de 40 amp.+(T.A.P.)	u	6,00
	Boulevard Iberá		
A.9.2.3.2.1	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /2x1,5 mm2 (ml)	ml	164,00
A.9.2.3.2.2	Montaje de C.S. Cu 1,1 kV/2x2,5 mm2	ml	168,00
A.9.2.3.2.3	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /3x2,5 mm2 (ml)	ml	15,00
A.9.2.3.2.4	Excavación y relleno en tierra,tapada de 0,40x0,70 m prof.+arena +ladrillo (ml)	ml	225,00
A.9.2.3.2.5	Excavación y relleno de cruce de calle de tierra, tapada de 1,10 m (ml)	u	24,00
A.9.3.3.1	Gabinete para medidor trifasico p/externo(polycarbonato)AP	u	1,00
A.9.3.3.3	Montaje terminal de identar Cu de 2,5 mm2	u	130,00
A.9.3.3.4	Montaje Caño galvanizado de 19 mm x 2,00 m (subida por pared o columna)	ml	1,00
A.9.3.3.6	Montaje de Columna de acero de 5,00 m de altura p / A.P (de dos tramos)	u	20,00
A.9.3.3.1	Tablero de comando A.P. p/pilar con ent. aerea trif/sal. Subt c/ reloj+fotocel+contac.	u	1,00
A.9.3.3.5	Puesta a tierra con jabalina Ac°-Cu° de 16 x 2000,cable Cu 1x16 y Conex.(A.P)	u	20,00
A.9.4.2.1	Montaje farola de area verde/ A..P.tipo Trial C24 con lámp. led 100W	u	20,00
	Playón Polideportivo		
A.9.2.3.1.1	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /2x2,5 mm2 (ml)	ml	253
A.9.2.3.1.2	Montaje de C.S. Cu 1,1 kV/4x2,5 mm2	ml	37
A.9.2.3.1.3	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /2x6 mm2 (ml)	ml	67
A.9.2.3.1.4	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /2x10 mm2 (ml)	ml	11
A.9.2.3.1.5	Excavación y relleno en tierra,tapada de 0,40x0,70 m prof.+arena +ladrillo (ml)	ml	263
A.9.2.3.2.3	Montaje de C.S. Cu 1,1 KV /3x2,5 mm2 (ml)	ml	22
A.9.3.2.1	Sop. suspensión p/preens. c/ col. H° A° 8,50/250/3	u	1
A.9.3.2.2	Accesorio de retención p/preensamblado en poste existente	u	1
A.9.3.2.3	Rienda a pique en poste de E° T° (VIOLIN)	u	1
A.9.3.2.4	Cable preensamblado de aluminio 3x35/50	ml	43
A.9.3.2.5	Kit de conexión armado completo c/cable 6/6mm2 de 9 metros	u	3,00
A.9.3.2.6	Tablero de comando A.P. p/pilar con ent. aerea trif/sal. Subt c/ reloj+fotocel+contac.	u	1,00
A.9.3.2.7	Puesta a tierra con jabalina Ac°-Cu° de 16 x 2000,cable Cu 1x16 y Conex.(A.P)	u	25,00
A.9.3.2.8	Puesta a tierra para pilar	u	1,00
A.9.4.1.1	Luminaria Doble Led (Reflectores de cancha)	u	4,00
A.9.4.1.2	Provision y colocacion de farolas- Led (Incluye : Farola,caño y Lampara)	u	22,00
A.10	Conexión Eléctrica Domiciliaria (Subproyecto 5)		
A.10.6	Red Domiciliaria		
A.10.6.1.1	Kit de Conexión armado completo c/cable 6/6mm de 9 metros	U	245,00