

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN LOTE 1

Referencia: **Solicitud de Ofertas con Enfoque Nacional "Proyecto Integral Asentamiento Papa Francisco - II Etapa**

Proceso STEP: AR-MDTH-334774-CW-RFB

A: UEP del Programa Integral de Hábitat y Vivienda, Catamarca, República Argentina,

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN SECRETARÍA DE VIVIENDA, TIERRA Y HÁBITAT Dirección Provincial de Hábitat e Infraestructura PROGRAMA INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA - BIRF N°8712-AR PROYECTO INTEGRAL ASENTAMIENTO PAPA FRANCISCO - II ETAPA						
Planilla de Cotización LOTE N°1 - SECTOR NORTE (Límites Av. Monseñor Sueldo - Av. Las Rosas - Av. San Juan Bautista - Flor de Cerezo)						
Item	DESCRIPCIÓN	DATOS DE LA OBRA				
		U.	CANTIDAD	PRECIO	SUTOTAL	TOTAL PARCIAL
G. OBRA DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTE						
G.1 Abastecimiento de agua						
G.1.1 Conexión de agua Intralote						
G.1.1.30	Provisión y colocación de tanque de reserva / cañería de alimentación y distribución + Soporte	U	29,00			
G.5 Modulo de Baños						
G.5.15 Nucleos Húmedos (baños + lavaderos)						
		Ud	35			
G.5.15.1 Trabajos preliminares						
G.5.15.1.1	Limpieza y Nivelación del Terreno.	m2	35,50			
G.5.15.2 Movimiento de suelos						
G.5.15.2.1	Excavación, Nivelación y compactación	m3	3,10			
G.5.15.3 Estructura resistente						
G.5.15.3.1	Plataea de HPA²	m3	1,70			
G.5.15.3.2	HPA² p/E.H.I., E.H.S., E.V., Dintel, Enmarcado de Aberturas Ø8 estrb. Ø6 c/20	m3	1,95			
G.5.15.3.3	HPA² para Losa Cerámica con viguetas pretensadas	m2	8,00			
G.5.15.3.4	Canal Sanitario	m3	0,55			
G.5.15.3.5	Base de tanque de HPA²	m3	0,18			
G.5.15.4 Capas aisladora						
G.5.15.4.1	Capa Aisladora horizontal	m2	2,35			
G.5.15.5 Mamostería						
G.5.15.5.2	De Elevación de Bloques ceramicos portantes - 18x18x33 con Base de Tanque	m2	33,30			
G.5.15.6 Revoques						
G.5.15.6.1	Exterior. Grueso Fratazado y Fino y previo azotado	m2	39,95			
G.5.15.6.2	Revoque interior grueso y fino a la cal	m2	7,30			
G.5.15.6.3	Revoque grueso y fino en Cielorraso previo azotado	m2	5,35			
G.5.15.6.4	Revoque bajo revestimiento	m2	24,50			
G.5.15.7 Cubierta de techos						
G.5.15.7.1	Cubierta Completa con terminación en membrana en pasta color a definir	m2	6,80			
G.5.15.8 Contrapisos						
G.5.15.8.4	Carpeta Cementicia sobre plataea de HPA² interior	m2	5,85			
G.5.15.9 Solados						
G.5.15.9.2	Solado Interior de Ceramico de 0,20x0,20m incluye lavadero	m2	5,85			
G.5.15.10 Zócalos						
G.5.15.10.1	Zocalo Exterior cemento h=0,30h	ml	3,25			
G.5.15.11 Revestimientos						
G.5.15.11.1	Interior. Cerámico Color Blanco 20x20 cm. En baño y lavadero	m2	24,50			
G.5.15.12 Pinturas						
G.5.15.12.1	Latex exterior sobre revoque fino	m2	39,95			
G.5.15.12.2	Látex Interior sobre revoques incluye cielorraso	m2	12,65			
G.5.15.12.3	Pintura en carpintería metálica	m2	3,75			
G.5.15.13 Carpintería						
G.5.15.13.1	Puerta de Ingreso de Chapa B.W.G. N° 18 - 0,80 x 2,05 m. De abrir derecha (ver plano)	Un.	1,00			
G.5.15.13.1	Ventiluz baño	Un.	1,00			
G.5.15.13.1	Colocacion de Aberturas	Gl.	2,00			
G.5.15.14 Instalación eléctrica						
G.5.15.16.1	Instalación Eléctrica completa. Ver plano	Gl.	1,00			
G.5.15.15 Vidrios						
G.5.15.15.1	Vidrio transparente de 4mm. de espesor.	m2	0,15			
G.5.15.16 Desagues cloacales						
G.5.15.16.1	Instalación básica sanitaria Completa	Gl.	1,00			
G.5.15.17 Instalación de agua, caliente y fria						
G.5.15.17.1	Instalación de Agua Fría y Caliente + tanque de 400ts	Gl.	1,00			
G.5.15.17.2	Interconexión a red	Gl.	1,00			
G.5.15.18 Artefactos, bronceías y accesorios						
G.5.15.18.1	Provisión y colocación de artefactos, Accesorios completos, según corresponda.	Gl.	1,00			
G.5.15.21 Varios						
G.5.15.21.1	Gárgola para Desagüe Pluvial.	Un.	1,00			
G.5.15.19 Limpieza de obra						
G.5.15.19.1	Limpieza gral del sitio de la obra, carga y transporte.	m2	35,50			

TODOS LOS CÁMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE